

กลุ่มงาน/งาน: งานอาคาร ก่อสร้างระบายน้ำพร้อมฝ้าปิด แบบ ปร.5 (ก)  
 ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง: ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝ้าปิด แผ่นที่ 1/1  
 เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อ.เมือง จ.รอ. ราคาน้ำมันดีเซลที่ 28.00-28.99 บ./ล.  
 สถานที่ก่อสร้าง: ต่อจากทรงระบายน้ำเดิม ถึง ท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดิน นายจรูญ ศรีประสาร ม.10  
 แบบเลขที่: ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด จช.พท. 10/2/2563  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ...1...หน้า







ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...อาคาร....	113,092.00	1.3074	147,856.48	
2	งาน/กลุ่มงาน .....ทาง.....		-	-	
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหล็ก	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง			147,856.48	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		147,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 49 ม. เหลี่ยม 3,000.00 บาท/ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายโพหลุข อะทาโส) (นายโพหลุข อะทาโส)  
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางดวงดา แก่นสา) (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางดวงดา แก่นสา)  
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ  
 (นายสุราวุช สุตหนองบัว)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  
 - ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด (เดือน มกราคม 2562)  
 - งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)  
 ส่วนตารางการใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว 15 กันยายน 2559 เรื่องการทบทวน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด

สถานที่ก่อสร้าง

ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึง ท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดิน นายจรูญ ศรีประสาร ม.10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

คำนวณราคาโดย

นายไพฑูย์ อะทาโต

เมื่อวันที่

11

เดือน

ก.พ.

พ.ศ.

2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ	
1	งานรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.	49	เมตร	2,308.00	113,092.00		
		-	-	-	-		
	รวมค่าแรงและวัสดุ					113,092.00	
	ยอดยกไป					113,092.00	

ราคามำนนำดินดัดที่  
อ.เมือง จ.รอ.  
26.00=26.99 บ./ถ.

กลุ่มงาน/งาน กรมอาคาร วิศวกรรมการจ่ายสดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝักปิด ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงท่อระบายน้ำบริเวณที่ดิน นายจรูญ ศรีประสงค มา.10  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์

คำนวณราคาโดย นายไพฑูลี อชะไต้ เมื่อวันที่ 11 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร รวมเนื้อที่ 0.16 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	ราคาวัสดุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	งานวางระบายน้ำ อัดต่อ 1.00 เมตร									
1	ดินลูกรัง(คิดเผื่อกันดินพัง+สะดวกการทำงาน 30 %(คืนทั่วไป)	0.620	ลบ.ม.	0	-	125.00	77.50	77.50	กรมบัญชีกลาง/บขร ค่าแรง	
2	ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อ 25%)	0.030	ลบ.ม.	280.37	8.41	91.00	2.73	11.14	พชร.รอ, บัญชีค่าแรง	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	0.060	ลบ.ม.		-	398.00	23.88	23.88	กรมบัญชีกลาง/บขร ค่าแรง	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.220	ลบ.ม.		-	436.00	95.92	95.92	กรมบัญชีกลาง/บขร ค่าแรง	
4.1	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ที่พีไอแดง)	0.073	ตัน	2,261.68	165.10	-	-	165.10	พชร.รอ	ขึ้นราคา
4.2	- ทรายผสม	0.132	ลบ.ม.	280.37	37.00	-	-	37.00	พชร.รอ	เท่าเดิม
4.3	- หินผสม หินย่อยเบอร์ 1	0.239	ลบ.ม.	560.75	134.01	-	-	134.01	พชร.รอ	เท่าเดิม
5	งานเหล็กเสริม				-	-	-	-	-	
5.1	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9 มม. (เผื่อ 7%)	0.020	ตัน	19,834.40	396.68	4,100.00	82.00	478.68	พชร.รอ, บัญชีค่าแรง	ลดลง
5.1	ลวดผูกเหล็ก(คิด 30 กก./ตัน)	0.600	กก.	67.76	40.65	-	-	40.65	พชร.รอ	เท่าเดิม
6	ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. เต็ม	2.460	ตร.ม.	-	-	133.00	327.18	327.18	บัญชีค่าแรง	
6.1	ไม้แบบ 80 % ไม้กระบากไม้ใส	1.960	ลบ.ฟ.	400.00	784.00	-	-	784.00	พชร.รอ	เท่าเดิม
6.2	ไม้คร่า (คิด 30 % ของไม้แบบ) ไม้ยางไม้ใส	0.588	ลบ.ฟ.	200.00	117.60	-	-	117.60	พชร.รอ	เท่าเดิม
7	ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 3" คิด (0.25กก./ไม้แบบ 1 ตรม.)	0.490	กก.	32.71	16.02	-	-	16.02	พชร.รอ	เท่าเดิม
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าแรงและวัสดุ</b>				<b>1,699.47</b>		<b>609.21</b>	<b>2,308.68</b>		
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>2,308.00</b>		

