



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.หัวโตน โทร.๐๔๓-๕๐๑๙๕๐

ที่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

๑.เรื่องเดิม

ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายจ่ายจำแนกตาม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๒.งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐) หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐๐) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๕๔๒๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท หน้า ๗๗ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน ที่ ๓๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ ที่ราคา ๗๗,๕๓๘.๑๗ บาท ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และมติกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการกลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาดังกล่าวในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘

สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณที่ดินนายสมจิตร์ ผดุงรัตน์

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า

๓๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า

๘๗.๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๓. รัศมีวงเลี้ยว หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตร.ม.

หรือรวมพื้นที่ทางคอนกรีตทั้งหมด ๑๒๕.๕๐ ตร.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตนกำหนด เลขที่ ๖/๒๕๖๓)

ราคากลาง ๗๗,๕๓๘ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)

๓.ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๒ ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๓ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อัตราร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี)


๓.๔ การใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)


๓.๕ ค่าวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, มหาสารคาม, สิบราคาโดยหาเฉลี่ย (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)


/๔.ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรใช้ราคาที่คุณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๕๓๘ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-) เป็นราคากลางในการหาพัสดุต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพฑูลย์ อชะธาโส)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางนุชนาฏ ปริยานนท์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ


ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)..........
(นายไพฑูลย์ อชะธาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..........
(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)..........
(นายสรารุช สุธหนองบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

(ใช้ราคาวัสดุ พ.ร.อ. เดือน มิถุนายน 2563)

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กว้าง 6.00 ม. ยาว 5.00 ม. ปริมาณที่ไม่น้อยกว่า รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. วันที่ 14 ก.ค. 2563 23.00-23.99 บ./ล.

ราคาประเมิน ส่วนภูมิภาค อ.เมือง รอ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานนครปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม								
	1(1.1) งานนครปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม ขนาด..กลาง..	ตร.ม.	30.00	3.44	103.20	1.3607	4.68	140.42	ค่าเชื่อมขมวดกลาง
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 ม. (เนื้อ 25%)	ลบ.ม.	1.87	533.84	998.28	1.3607	726.39	1,358.35	ค่างานต้นทุน
	2.2 งานผิวทางพร้อมแฉกเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 (1) งานผิวทางพร้อมแฉกเสริมคอนกรีตหนา 0.15 ซม. ใช้เหล็กค้ำแรง	ตร.ม.	30.00	395.00	11,850.00	1.3607	537.47	16,124.29	ค่างานต้นทุน
	2.2 (2) รอยต่อต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	12.98	-	1.3607	17.66	-	ค่างานต้นทุน
	2.2 (3) รอยต่อต่อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	-	52.60	-	1.3607	71.57	-	ค่างานต้นทุน
	2.2 (4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	5.00	55.47	277.35	1.3607	75.47	377.39	ค่างานต้นทุน
3	งานยางแอสฟัลท์								
	3.1 ค่ายางแอสฟัลท์	ลิตร	-	21.57	-	1.3607	29.35	-	สืบราคา
4	งานไหล่ทาง								
	4.1 ลงไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.18	152.00	27.36	1.3607	206.82	37.22	ค่างานต้นทุน
	รวมค่าแรงและวัสดุ				13,256.19			18,037.67	
								TOTAL	
								18,037.67	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันตอนทำข้อบัญญัติ 21.000-21.99 บ./ล ณ ปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงที่ 23.00-23.99 บ./ล.

ณ วันที่ 14 ก.ค. 2563

601.26 บาท/ตร.ม.

ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ราคาก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้น



18,037.67
 0.00
 0.00
 1.3607
 0.00
 - บาท.

ผลรวมค่างานด้านทุนมาก่อนสร้างทาง

ผลรวมค่างานด้านทุนมาก่อนสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้พิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติ คือ

- บาท.

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูลย์ อะทาโต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุทัศน์ เวงหินกอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนุชนาฏ ปริยานนท์)

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายไพฑูลย์ อะทาโต)

ขอ. กองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางดวงตา แก่นสา)

ปลัด อบต. หัวโตน

(ลงชื่อ)

(อนุมติ)

(นายศราวุธ สุธหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางมาก่อนสร้าง ตุลาคม 2560
- ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางมาก่อนสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางมาก่อนสร้าง ตุลาคม 2560
- ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.00 ต่อปี)
- การใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือคำวนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ที่ทบวงและปรับปรุงใหม่)
- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, อีโสร,มหาสารคาม, ธีบราคาโดยหาเฉลี่ย (ใช้ราคาวัสดุ พณ.ร.อ. เดือน มิถุนายน 2563)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผนที่ 1/2

(ใช้ราคาวัสดุ พ.ร.อ. เดือน มิถุนายน 2563)

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต่อจากถนน คสส.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนายสมจิตร ผดุงรัตน์ (ครั้งที่ 2)

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 17.50 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.50 ตร.ม. วันที่ 14 ก.ค. 2563 23.00-23.99 น./ด.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย		ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย					
1	งานกรตปรับพื้นที่ทางเดิม									
	1(1.1) งานกรตปรับพื้นที่ทางเดิม ขนาด..กลาง..	ตร.ม.	87.50	3.44	301.00	1.3607	4.68	409.57	ค่าเสื่อมจนตกค้าง	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 ม. (คือ 25%)	ลบ.ม.	5.46	533.84	2,914.76	1.3607	726.39	3,966.11	ค่างานต้นทุน	
2.2	งานผิวทางปรอดแลงค์ซีเมนคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (1) งานผิวทางปรอดแลงค์ซีเมนคอนกรีตหนา 0.15 ซม. ใช้เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	87.50	397.00	34,737.50	1.3607	540.19	47,267.31	ค่างานต้นทุน	
	2.2 (2) รอยต่อต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	12.98	-	1.3607	17.66	-	ค่างานต้นทุน	
	2.2 (3) รอยต่อต่อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	-	52.60	-	1.3607	71.57	-	ค่างานต้นทุน	
	2.2 (4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	17.50	55.47	970.72	1.3607	75.47	1,320.85	ค่างานต้นทุน	
3	งานยางแอสฟัลท์									
	3.1 ค่ายางแอสฟัลท์	ลิตร	-	21.57	-	1.3607	29.35	-	สีบราคา	
4	งานไหลล้าง									
	4.1 ลงไหลล้างดินลูกรัง	ลบ.ม.	1.05	152.00	159.60	1.3607	206.82	217.16	ค่างานต้นทุน	
			-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				39,083.58			53,181.00		
								TOTAL	53,181.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันตอนทำข้อบัญญัติ 21.000-21.99 น./ด ๗ ปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงที่ 23.00-23.99 น./ด. ๗ วันที่ 14 ก.ค. 2563 607.78 บาท/ตร.ม.

ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ราคาค่าก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้น



ผลรวมค่าจ้างต้นทุนก่อสร้างทาง	53,181.00
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ผลรวมค่าใช้ที่เศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติ คือ	- บาท.

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูย์ อะทาโต)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ แวงหินทอง)

(ลงชื่อ)

(นางนุชนาถ ปริยานนท์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูย์ อะทาโต)

ผู้ประมาณราคา

ขอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางดวงตา แก่นสา)

ปลัด อบต.หัวโพท

(ลงชื่อ)

(นายศราวุธ สุธหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพท

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและระเบียบผู้ประกอบกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกร คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุด ที่ กค 0433.2 / ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.00 ต่อปี)
- การใช้ Factor F เป็นไปตามหนังสือคำวนที่สุดที่ กค 0433.2 / ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)
- คำวัดคู่ก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ขโสร.มหาสารคาม, สิบราคาโดยหาเฉลี่ย (ใช้ราคาวัสดุ พณ.ร.อ. เดือน มิถุนายน 2563)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้ใช้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

(ใช้ราคาวัสดุ พ.ร.อ. เดือน มิถุนายน 2563)

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต่อจากถนน ศสข.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนายสมคิดร ผดุงรัตน์ (ช่วงที่ 3)

ปริมาณงาน กว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. ปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. วันที่ 14 ก.ค. 2563 23.00-23.99 บ./ล.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย		ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรดปรับพื้นทางเดิม									
	1(1.1) งานกรดปรับพื้นทางเดิม ขนาด..กกลาง..	ตร.ม.	8.00	3.44	27.52	1.3607	4.68	37.44	ค่าเดิมจนตกลง	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต									
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 ม. (คือ 25%)	ลบ.ม.	0.50	533.84	266.92	1.3607	726.39	363.19	ค้างงานต้นทุน	
	2.2 งานผิวทางปรอดแลงแลงคี่ซิมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (1) งานผิวทางปรอดแลงคี่ซิมคอนกรีตหนา 0.15 ซม. ใช้เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	8.00	516.00	4,128.00	1.3607	702.12	5,616.96	ค้างงานต้นทุน	
	2.2 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	12.98	-	1.3607	17.66	-	ค้างงานต้นทุน	
	2.2 (3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	-	52.60	-	1.3607	71.57	-	ค้างงานต้นทุน	
	2.2 (4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	4.00	55.47	221.88	1.3607	75.47	301.91	ค้างงานต้นทุน	
3	งานยางเอสฟัลท์									
	3.1 ค่ายางเอสฟัลท์	ลิตร	-	21.57	-	1.3607	29.35	-	สีบราคา	
4	งานไหลล้าง									
	4.1 ลงไหลล้างดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	152.00	-	1.3607	206.82	-	ค้างงานต้นทุน	
			-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				4,644.32			6,319.50		
								6,319.50		
									TOTAL	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันตอนทำข้อบัญญัติ 21.000-21.99 บ./ล ๗ ปัจจุบันราคาน้ำมันตกลงที่ 23.00-23.99 บ./ล. ๗ วันที่ 14 ก.ค. 2563 789.94 บาท/ตร.ม.

ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ราคาก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้น

6,319.50
 0.00
 0.00
 1.3607
 0.00

100,000.00 บาท.
 77,538.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้พิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้ซ้ำอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติ คือ
 รวมค่างาน (ช่วงที่1+ช่วงที่2+ช่วงที่3) = (18037.67+53181+6319.5)

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
 (ลงชื่อ) (นายไพฑูรย์ อะทาโต) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางนุชชานู ปริยานนท์)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายไพฑูรย์ อะทาโต)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นางดวงตา แก่นตา)
 ปลัด อบต.หัวโทน

(ลงชื่อ) (อนุเมติ)
 (นายสรวิฑ์ สุคนธ์องบัว)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหัวโทน

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคาเป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.00 ต่อปี)
- การใช้ Factor F เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)
- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ชโคสร,มหาสารคาม, สิบราคาโคยหาเหล็ก (ใช้ราคาวัสดุ พณ.รจ. เดือน มิถุนายน 2563)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)