



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.หัวโทน โทร.๐๔๓-๕๐๑๙๔๐

ที่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

๑.เรื่องเดิม

ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายจำแนกตาม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๒.งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๕๔๒๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๔๙๖,๐๐๐ บาท หน้า ๗๘ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ที่ ๓๖๗ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ราคากลาง ๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานอาคาร โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการกลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาดังกล่าวในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒

สถานที่ตั้งโครงการ ต่อจากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายคงเดช ค่าฝาย ถึงสี่แยกถนน คสล.

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ ๒/๒๕๖๔)

ราคากลาง ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๒ ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๓ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อัตราร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี)

๓.๔ การใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)

๓.๕ ค่าวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, มหาสารคาม, กทม. โดยใช้ค่าต่ำสุด

๔.ข้อพิจารณา

เห็นควรใช้ราคาที่คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นจำนวนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ อะทาโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนุชนาฎ ปริยานนท์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง 17/10/2564.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัญจพัฒน์ เวียงซ้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 17/10/2564.....

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 17/10/2564.....

(ลงชื่อ)

(นายสรารัฐ สุตหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ...1....หน้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
งานอาคาร ก่อสร้างรวางระบายน้ำพร้อมฝักปิด ม.2
ก่อสร้างรวางระบายน้ำพร้อมฝักปิด ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
ต่ออาคารรวางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนายคงเดช คำผุย ถึง สี่แยกถนน คสล.
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 7/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

แบบ ปร.5 (ก)
แผ่นที่ 1/1
ราคาน้ำมันดีเซลที่
อ.เมือง จ.รอ.
29.00-29.99 บ./ล.



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...อาคาร....	43,022.40	1.3056	56,170.04	
2	งาน/กลุ่มงานทาง.....		-	-	
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง			56,170.04	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์		56,170.04	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 19 ม. เจลี่ย 2,956.32 บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูลย์ อะทาโส) (นายไพฑูลย์ อะทาโส)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง) (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรราช สุธหนองบัว) (นางนุชนาฏ ปรียานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กก 0405.3/ ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน สิงหาคม 2564
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)
ส่วนตารางการใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก 0433.2/ว 281 ตว 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 งานอาคาร ปริมาณงาน และราคา
 โครงการซื้อบัญชีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ปอพัก คสล. ม.2
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 นายเพ็ญลย์ อดะทโส
 คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปอพัก คสล. 0.80* 0.80 ม. (คิต/บ่อ)								
1	งานดินชุด	0.95	ลบ.ม.	-		148.00	140.60	140.60	
2	งานทรายหยาบ ปอพัก	0.04	ลบ.ม.	280.37	11.21	91.00	3.64	14.85	
3	งานคอนกรีตหยาบ ปอพัก	0.03	ลบ.ม.	1,760.75	52.82	398.00	11.94	64.76	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	0.33	ลบ.ม.	1,862.62	614.66	436.00	143.88	758.54	
5	งานไม้แบบ เต็ม 5.84	4.00	ลบ.ฟ.	750.470	3,001.88	133.00	532.00	3,533.88	
5.1	ไม้คร่า คิต 30 %	1.20	ลบ.ฟ.	797.200	956.64	-	-	956.64	
5.2	ตะปูคิต 0.25/ตร.ม.	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	
6	งานเหล็กเสริม ศก. 9 มม.	0.057	ตัน	25,771.59	1,468.98	4,100.00	233.70	1,702.68	
6.1	ลวดผูกเหล็ก คิต 30 กก./ตัน	1.710	กก.	86.92	148.63	0	-	148.63	
					6,301.55		1,065.76	7,367.00	
	รวมยอดยกไป ปรับลดเป็น							7,367.00	