

การมี 1/2

(ใช้ราคาวัสดุ พณ.รอ. เดือน มีนาคม 2563)

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต่อจากถนน คสอ.เดิม ถึง บริเวณท่านา นางนง สหคำ

วันที่ 22 มิ.ย 2563 19.00-19.99

TOTAL

550.00 บาท/ตร.ม.

ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งลดลงตามไปด้วย ราคาก่อสร้างจึงลดลง

ผลรวมค่าจ้างงานก่อนก่อสร้างทาง ขอปรับลดเป็น

ผลรวมค่าจ้างงานก่อนก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้เพื่อเตรียมข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

99,000.00 ✓

0.00

0.00

1.3624

0.00

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ อะหาโต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางดวงตา แก่นสา)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายไพฑูรย์ อะหาโต)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางดวงตา แก่นสา)

ปลัด อบต.หัวโตน

(ลงชื่อ) (อนุมัติ)

(นายสุราษฎร์ สุธนงมัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบารลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบาร คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
- คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบาร คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 16 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี)
- การใช้ Factor F เป็นไปตามหนังสือส่วนที่ 15 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 (ที่ทบพวนและปรับปรุงใหม่)
- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, อโศกร,มหาสารคาม, สิบราคาโคยหาเฉลี่ย (ใช้ราคาวัสดุ พณ.ร.อ. เดือน มีนาคม 2563)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7

สาย เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ 63

ตอน ต่อจากถนน คลส.เดิม ถึง บริเวณที่นา นางนาง สีหคำ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ถึง หนองน้ำ 54 กม.

เขต ปกติ ราคาเริ่มต้น 19,00-19.99 บาท/ลิตร

ราคา ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)6..... % เงินวงหน้จ่าย 0 %

ที่อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด 19,00-19.99 บ./ล.

เงินประกันผลงานหัก0..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	รวม	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานเกรดปรับพื้นที่ทางเดิม ขนาด.กลาง..	บ.ตร.ม.	3.45	0	0	0	0	3.45	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
2	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	54	100.95	0	0	533.84	พล.รอ.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KS/C	บ./ตัน	1887.38	11	22.13	0	0	1,909.51	พล.รอ.
4	ตะกนกรง สำเร็จรูป 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	บ./ตร.ม.	2925	54	100.95	0	0	3,025.95	สืบจากโกลบอลเฮาส์ จ.ร้อยเอ็ด
5	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	15571.96	54	100.95	0	0	16,672.91	รถ 10 ล้อ ลากพ่วง
6	เหล็กเส้นทั่วไป DB 16 มม.	บ./ตัน	15938.88	54	100.95	0	0	16,039.83	พล.รอ.
7	เหล็กเส้นทั่วไป RB 19 มม.	บ./ตัน	16859.81	- 54	100.95	0	0	16,960.76	พล.รอ.
8	ยางแอสฟัลท์ ชนิด AC-60/70	บ./ลิตร	17260	506	647.68	0	0	17.90	เป็นส่วนกลาง
9	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	147	0	0	0	0	147.00	รถ 6 ล้อ +ค่างานดินทุน
10	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.59	0	0	0	0	11.59	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
11	ค่าตั้งแบบข้างติดตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	20.60	0	0	0	0	20.6	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
12	ค่าผูกมัดคอนกรีต	ตร.ม.	11.55	0	0	0	0	11.55	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
13	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.05	0	0	0	0	12.05	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
14	ค่าไม่มีผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.79	0	0	0	0	7.79	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม
15	ค่าขัดหายบผิวคอนกรีต	ตร.ม.	30	0	0	0	0	30	บัญชีค่าแรง
16	ค่าวางเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	5	0	0	0	0	5	บัญชีค่าแรง

ระยะทางเกิน 200-1000 กม.ๆ 1.28 บาท/ตัน