

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้าง / คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน / ผิวทาง คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.

ลวดลูกรังไหลทาง ข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง/ บ้านหาญทก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโตน


อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (จากสี่แยกหน้าบ้านนายสุบรรณ ศรีหินกอง ถึง ที่ดินนางสาวสุกัญญา ศรีรินทร์)

หน่วยงานออกแบบแปลน / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน


กำหนดราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงรวมเป็น เงิน(บาท)	FACTOR . F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	0.00		0.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง	109,381.95	1.3642	149,218.86	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- หักเงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			149,218.86	- พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			149,218.85	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
 (นายกันตภณ เนตรวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหัวโตน
 - คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
 149,218.85 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
 - เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนุชนาฏ ปริญญาพันธ์)
 นักจัดการงานทั่วไป

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายไพรัช เลิศพันธ์)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลหัวโตน

แบบสรุปรประมาณราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ 6 สายทางสายจากสี่แยกหน้าบ้านนายสุบรรณ ศรีหินกอง ถึง ที่ดิน
นางสาวสุกัญญา ศรีรินทร์ บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 46.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	248.40	1.73	429.73	1.3642	2.36	586.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	50.00	10.94	547.00	1.3642	14.92	746.22
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.50	566.04	6,509.46	1.3642	772.19	8,880.21
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	230.00	410.02	94,304.60	1.3642	559.35	128,650.34
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	25.00	167.19	4,179.75	1.3642	228.08	5,702.01
12	Longitudinal Joint	ม.	46.00	45.63	2,098.98	1.3642	62.25	2,863.43
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.68	135.60	499.01	1.3642	184.99	680.75
14	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	813.42	813.42	1.3642	1,109.67	1,109.67
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					109,381.95	1.3642	รวม	149,218.86
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์-)			149,218.86

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 109,381.95
= 1.3642

