

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการก่อสร้าง / ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 12  
ปริมาณงาน / ผิวทาง คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.  
ลงลูกรังไหลทาง ช้างละ 0.20 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง/ สายจากหน้าโรงสี ถึง ถนน คสล.สายไปบ้านหมอต้า ต.ดอกไม้ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12  
อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
หน่วยงานออกแบบแปลน / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่า<br>แรงรวมเป็น<br>เงิน(บาท)            | FACTOR . F | ค่าก่อสร้าง<br>ทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                    |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร              | 0.00                                                 |            | 0.00                                       | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %      |
| 2        | ประเภทงานทาง                | 14,175.57                                            | 1.3642     | 19,338.31                                  | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %       |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน           | -                                                    | 1.3375     | -                                          | - หักเงินประกันผลงาน 0 %    |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | -                                                    | 1.2782     | -                                          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT) 7 % |
|          |                             |                                                      |            |                                            | - พื้นที่ปกติ               |
|          | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง      |                                                      |            | 19,338.31                                  | - พื้นที่ปกติ               |
|          | คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ    |                                                      |            | 19,338.31                                  |                             |
|          | ตัวอักษร                    | หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ |            |                                            |                             |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(นายกันตภณ เนตรวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางนุชนาฏ ปิยานนท์)  
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  
- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น  
19,338.31 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์  
- เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายไพรัช เลิศพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

# แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหน้าโรงสี ถึง ถนน คลส.สายไปบ้านหมอตา ต.ดอกไม้ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 6.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

| ลำดับ | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง  |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                            | ตร.ม. | 30    | 1.77         | 53.10     | 1.3642 | 2.41                      | 72.44     |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)                  | ตร.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)                 | ตร.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 4     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                                    | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 6     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                                  | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 7     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                    | ลบ.ม. | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                             | ลบ.ม. | 1.50  | 573.53       | 860       | 1.3642 | 782.41                    | 1,173.62  |
| 9     | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.             | ตร.ม. | 30.00 | 377.12       | 11,314    | 1.3642 | 514.47                    | 15,434.01 |
| 10    | Expansion Joint                                        | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 11    | Contraction Joint                                      | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 12    | Longitudinal Joint                                     | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 13    | งานไหล่ทาง                                             | ลบ.ม. | 1.00  | 112.67       | 112.67    | 1.3642 | 153.70                    | 153.70    |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.        | ม.    | 5.00  | 367.18       | 1,835.90  | 1.3642 | 500.91                    | 2,504.53  |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 18    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 19    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
| 20    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -     | -            | -         | -      | -                         | -         |
|       |                                                        |       |       |              | 14,175.57 | 1.3642 | รวม                       | 19,338.31 |
|       |                                                        |       |       |              |           |        |                           | 19,338.31 |

ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

14,175.57

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642