


แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569



โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
 สถานที่ จากบ้านนางจงจิตร สืบเนื่อง สิ้นสุด บ้านนายอำนาจ สีตามา บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโตน  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.หัวโตนกำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวโตน  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	72,672.92	1.3642	99,140.40	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>สรุป</b>	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,140.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			99,140.40	
	( ตัวอักษร )	เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์			

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ - คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 99,140.40 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์)  
 (นายสุทัศน์ แวงหินกอง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายกันตภณ เนตรวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นางพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นางนุชนาฏ ปริญญาพันธ์) นักจัดการงานทั่วไป นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโตน

บัญชีรายการวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  
 สถานที่ จากบ้านนางจจจร สืบเนื่อง สิ้นสุด บ้านนายอำนาจ สีตามา บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
	หมวดงานรางระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	27.00	ลบ.ม.			121.00	3,267.00	3,267.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	422.16	844.32	121.00	242.00	1,086.32	
3	คอนกรีต 240 Ksc	13.00	ลบ.ม.	2,207.84	28,701.92	329.00	4,277.00	32,978.92	
4	เหล็กเส้นกลม RB dia. 6 มม.	166.50	กก.	23.38	3,892.77	4.90	815.85	4,708.62	
5	เหล็กเส้นกลม DB dia. 9 มม.	508.98	กก.	23.08	11,747.26	4.90	2,494.00	14,241.26	
6	ไม้แบบ	30.50	ตร.ม.	419.36	12,790.48			12,790.48	
7	ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	67.76	1,829.52			1,829.52	
8	ตะปู	30.00	กก.	44.86	1,345.80			1,345.80	
9	งานรื้อ คสล.เดิม (ชนทิ้ง)	5.00	ตร.ม.			85.00	425.00	425.00	
	รวม							72,672.92	
	รวมค่างานต้นทุน							72,672.92	