


แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
สถานที่ จากบ้านนายบัวทอง นัดที่ ถึงบ้านนางสมจิตร สุขสวัสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ตำบลหัวโทน
แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวโทน
ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	75,433.93	1.3642	102,906.97	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,906.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			102,906.97	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ - คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 102,906.97 บาท (หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกันตภณ เนตรวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางพรทิพย์ ศรีสวัสดิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนุชนาฏ ปริญญาพันธ์) นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสราวุธ สุตหนองบัว) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

บัญชีรายการวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
 สถานที่ จากบ้านนายบัวทอง นัดดี ถึงบ้านนางสมจิตร สุขสวัสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ตำบลหัวโทน
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
	หมวดงานรางระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	25.00	ลบ.ม.			121.00	3,025.00	3,025.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	422.16	844.32	121.00	242.00	1,086.32	
3	คอนกรีต 240 Ksc	15.00	ลบ.ม.	2,207.84	33,117.60	329.00	4,935.00	38,052.60	
4	เหล็กเส้นกลม RB dia. 6 มม.	155.40	กก.	23.38	3,633.25	4.90	761.46	4,394.71	
5	เหล็กเส้นกลม DB dia. 9 มม.	479.04	กก.	23.08	11,056.24	4.90	2,347.30	13,403.54	
6	ไม้แบบ	24.91	ตร.ม.	419.36	10,446.26			10,446.26	
7	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	67.76	1,694.00			1,694.00	
8	ตะปู	25.00	กก.	44.86	1,121.50			1,121.50	
9	งานรื้อ คสล.เดิม (ขนทิ้ง)	26.00	ตร.ม.			85.00	2,210.00	2,210.00	
	รวม							75,433.93	
	รวมค่างานต้นทุน							75,433.93	